

	PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero) AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT	No. Dokumen :
		No. Revisi :
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih		Tgl Revisi :

Bentuk Perubahan	: - Baru
Sebab Perubahan	: -
Peraturan Peralihan	: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

	PEMRAKARSA		MENYETUJUI
Nama	Rury Chandra Baskoro	Elphis Rudy	Joao Angelo De Sousa Mota
Jabatan	Direktur Konsultan Engineering	Direktur Pengadaan	Direktur Utama
Tanda Tangan			
Tanggal	23 Oktober 2025	23 Oktober 2025	23 Oktober 2025

	PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero) AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT	No. Dokumen :
		No. Revisi :
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih		Tgl Revisi :

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH
 PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
 LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	13,106,470.65
II	PEKERJAAN STRUKTUR	883,295,924.61
	II.1 Pekerjaan Struktur Bawah	283,238,055.35
	II.2 Pekerjaan Struktur Atas	
	II.2.1 Pekerjaan Struktur Bangunan	192,073,253.98
	II.2.2 Pekerjaan Struktur Rangka Atap	407,984,615.28
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	678,635,906.72
	III.1 Pekerjaan Arsitektur Bangunan	
	III.1.1 Pekerjaan Pasangan	143,515,425.35
	III.1.2 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding	54,607,486.39
	III.1.3 Pekerjaan Penutup Langit - Langit	24,375,265.16
	III.1.4 Pekerjaan Finishing Cat	38,638,213.38
	III.1.5 Pekerjaan Kusen	163,925,000.00
	III.1.6 Pekerjaan Sanitair	4,421,000.00
	III.2 Pekerjaan Penutup Atap	171,159,856.00
	III.3 Pekerjaan Facade	62,887,690.00
	III.4 Pekerjaan Infrastruktur	15,105,970.44
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL	25,846,633.50
	IV.1 Instalasi Air Bersih	2,963,938.50
	IV.2 Instalasi Air Kotor dan Air Bekas	9,163,601.00
	IV.3 Instalasi Pipa Pembuangan Air Hujan	13,719,094.00
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	49,821,245.00
	V.1 Pekerjaan Distribusi listrik	17,700,750.00
	V.2 Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Kotak-Kontak	24,170,495.00
	V.3 Pekerjaan Proteksi Petir	7,950,000.00
VI	PEKERJAAN SARPRAS	1,246,797,848.00
	VI.1 Peralatan Kasir	32,405,800.00
	VI.2 Peralatan Pendingin	36,600,000.00
	VI.3 Peralatan Toko	127,924,048.00
	VI.4 Unit Kendaraan	1,001,000,000.00
	VI.5 Perlengkapan Klinik dan Apotik	12,908,000.00
	VI.6 Perlengkapan Lain	35,960,000.00
VII	PEKERJAAN PERENCANAAN	46,360,064.46
VIII	PEKERJAAN PENGAWASAN	52,155,072.51
Jumlah Total		2,996,019,165.45
Jumlah Total Dibulatkan		2,996,019,000.00
Terbilang : Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah		

 Agrinas Pangan Nusantara	PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero) AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT	No. Dokumen :
		No. Revisi :
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih		Tgl Revisi :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH
 LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan pasang bouwplank	60.30	m'	37,715.03	2,274,216.55
2	Pembersihan lahan awal sampai akhir pekerjaan	908.30	m ²	11,925.86	10,832,254.10
Jumlah Total I Pekerjaan Persiapan					13,106,470.65



PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero)
AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT

No. Dokumen :

No. Revisi :


Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

Tgl Revisi :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH
LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
II PEKERJAAN STRUKTUR					
II.1 Pekerjaan Struktur Bawah					
1	Pekerjaan galian tanah pondasi footplat	55.78	m ³	40,217.63	2,243,419.85
2	Pekerjaan urugan tanah kembali pondasi footplat	18.59	m ³	37,258.65	692,787.30
3	Pekerjaan lantai kerja bawah pondasi footplat	2.32	m ³	1,286,099.70	2,989,217.23
4	Pekerjaan galian tanah pondasi batu belah	19.80	m ³	40,217.63	796,309.08
5	Pekerjaan lantai kerja bawah pondasi batu belah	4.65	m ³	1,286,099.70	5,980,363.60
6	Pekerjaan pondasi batu belah	27.90	m ³	1,418,769.49	39,583,668.79
7	Pekerjaan urugan tanah peninggian lantai termasuk pemadatan tanah	180.00	m ³	183,250.00	32,985,000.00
8	Pekerjaan pemadatan tanah urugan	180.00	m ³	-	-
8	Pekerjaan pondasi footplat tipe F1a				
	- Pekerjaan beton K-225	2.76	m ³	1,600,766.49	4,419,115.99
	- Pekerjaan bekisting pondasi	7.00	m ²	174,233.27	1,219,632.88
	- Pekerjaan pembesian ulir	180.52	kg	26,974.82	4,869,525.40
	- Pekerjaan pembesian polos	90.02	kg	23,732.84	2,136,346.88
9	Pekerjaan pondasi footplat tipe F1b				
	- Pekerjaan beton K-225	3.55	m ³	1,600,766.49	5,681,720.55
	- Pekerjaan bekisting pondasi	9.00	m ²	174,233.27	1,568,099.41
	- Pekerjaan pembesian ulir	232.10	kg	26,974.82	6,260,818.37
	- Pekerjaan pembesian polos	121.04	kg	23,732.84	2,872,584.24
10	Pekerjaan pondasi footplat tipe F1c				
	- Pekerjaan beton K-225	0.79	m ³	1,600,766.49	1,262,604.57
	- Pekerjaan bekisting pondasi	2.00	m ²	174,233.27	348,466.54
	- Pekerjaan pembesian ulir	51.58	kg	26,974.82	1,391,292.97
	- Pekerjaan pembesian polos	26.90	kg	23,732.84	638,352.05
11	Pekerjaan pondasi footplat tipe F2				
	- Pekerjaan beton K-225	1.51	m ³	1,600,766.49	2,420,358.93
	- Pekerjaan bekisting pondasi	4.80	m ²	174,233.27	836,319.69
	- Pekerjaan pembesian ulir	103.14	kg	26,974.82	2,782,136.27
	- Pekerjaan pembesian polos	51.84	kg	23,732.84	1,230,208.59
12	Pekerjaan kolom pedestal tipe K1a ukuran 25 x 30 cm				
	- Pekerjaan beton K-225	0.42	m ³	1,600,766.49	672,321.92
	- Pekerjaan bekisting kolom	6.16	m ²	225,016.57	1,386,102.07
	- Pekerjaan pembesian ulir	84.02	kg	26,974.82	2,266,359.59
	- Pekerjaan pembesian polos	33.01	kg	23,732.84	783,432.07
13	Pekerjaan kolom pedestal tipe K1b ukuran 25 x 30 cm				
	- Pekerjaan beton K-225	1.47	m ³	1,600,766.49	2,353,126.74
	- Pekerjaan bekisting kolom	21.56	m ²	225,016.57	4,851,357.23
	- Pekerjaan pembesian ulir	294.06	kg	26,974.82	7,932,258.57
	- Pekerjaan pembesian polos	115.54	kg	23,732.84	2,742,012.23
14	Pekerjaan kolom pedestal K2 ukuran 20 x 20 cm				
	- Pekerjaan beton K-225	0.34	m ³	1,600,766.49	537,857.54
	- Pekerjaan bekisting kolom	6.72	m ²	225,016.57	1,512,111.34
	- Pekerjaan pembesian ulir	63.01	kg	26,974.82	1,699,769.69
	- Pekerjaan pembesian polos	34.60	kg	23,732.84	821,187.83
15	Pekerjaan sloof 15 x 25 cm				
	- Pekerjaan beton K-225	5.81	m ³	1,600,766.49	9,304,455.21
	- Pekerjaan bekisting sloof	77.50	m ²	179,636.57	13,921,834.02
	- Pekerjaan pembesian ulir	645.97	kg	26,974.82	17,424,887.73
	- Pekerjaan pembesian polos	235.68	kg	23,732.84	5,593,246.49
16	Pekerjaan wiremesh 1 layer	457.26	m ²	35,273.37	16,129,065.26
17	Pekerjaan plat lantai dasar beton K-175 tebal 10 cm	45.73	m ³	1,489,272.40	68,098,320.67
Sub Total II.1 Pekerjaan Struktur Bawah					283,238,055.35



Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
II.2 Pekerjaan Struktur Atas					
II.2.1 Pekerjaan Struktur Bangunan					
1	Pekerjaan kolom tipe K1a ukuran 25 x 30 cm elv. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.60	m ³	1,600,766.49	960,459.89
	- Pekerjaan bekisting kolom	8.80	m ²	225,016.57	1,980,145.81
	- Pekerjaan pembesian ulir	75.35	kg	26,974.82	2,032,528.84
	- Pekerjaan pembesian polos	32.22	kg	23,732.84	764,778.92
2	Pekerjaan kolom tipe K1a ukuran 25 x 30 cm elv. +2.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.30	m ³	1,600,766.49	480,229.95
	- Pekerjaan bekisting kolom	4.40	m ²	225,016.57	990,072.90
	- Pekerjaan pembesian ulir	42.01	kg	26,974.82	1,133,179.80
	- Pekerjaan pembesian polos	16.51	kg	23,732.84	391,716.03
3	Pekerjaan kolom tipe K1b ukuran 25 x 30 cm elv. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	2.10	m ³	1,600,766.49	3,361,609.62
	- Pekerjaan bekisting kolom	30.80	m ²	225,016.57	6,930,510.33
	- Pekerjaan pembesian ulir	263.72	kg	26,974.82	7,113,850.94
	- Pekerjaan pembesian polos	112.79	kg	23,732.84	2,676,726.22
4	Pekerjaan kolom tipe K1b ukuran 25 x 30 cm elv. +2.00				
	- Pekerjaan beton K-225	1.05	m ³	1,600,766.49	1,680,804.81
	- Pekerjaan bekisting kolom	15.40	m ²	225,016.57	3,465,255.16
	- Pekerjaan pembesian ulir	147.03	kg	26,974.82	3,966,129.28
	- Pekerjaan pembesian polos	57.77	kg	23,732.84	1,371,006.12
5	Pekerjaan kolom tipe K2 ukuran 20 x 20 cm elv. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.32	m ³	1,600,766.49	512,245.28
	- Pekerjaan bekisting kolom	6.40	m ²	225,016.57	1,440,106.04
	- Pekerjaan pembesian ulir	37.67	kg	26,974.82	1,016,264.42
	- Pekerjaan pembesian polos	22.52	kg	23,732.84	534,423.82
6	Pekerjaan kolom tipe K2 ukuran 20 x 20 cm elv. +3.20				
	- Pekerjaan beton K-225	0.13	m ³	1,600,766.49	204,898.11
	- Pekerjaan bekisting kolom	2.56	m ²	225,016.57	576,042.42
	- Pekerjaan pembesian ulir	15.50	kg	26,974.82	418,197.31
	- Pekerjaan pembesian polos	9.06	kg	23,732.84	215,073.00
7	Pekerjaan kolom tipe K2 ukuran 20 x 20 cm elv. +2.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.24	m ³	1,600,766.49	384,183.96
	- Pekerjaan bekisting kolom	4.80	m ²	225,016.57	1,080,079.53
	- Pekerjaan pembesian ulir	31.51	kg	26,974.82	849,884.85
	- Pekerjaan pembesian polos	17.30	kg	23,732.84	410,593.91
8	Pekerjaan kolom tipe Kp ukuran 12 x 12				
	- Pekerjaan beton K-225	2.30	m ³	1,489,272.40	3,431,283.60
	- Pekerjaan bekisting kolom	76.80	m ²	225,016.57	17,281,272.50
	- Pekerjaan pembesian ulir	434.02	kg	26,974.82	11,707,502.35
	- Pekerjaan pembesian polos	166.16	kg	23,732.84	3,943,379.61
9	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 20 cm elv. +2.00				
	- Pekerjaan beton K-225	1.13	m ³	1,600,766.49	1,809,506.44
	- Pekerjaan bekisting balok	18.84	m ²	228,258.55	4,300,391.06
	- Pekerjaan pembesian ulir	123.30	kg	26,974.82	3,325,994.99
	- Pekerjaan pembesian polos	71.27	kg	23,732.84	1,691,443.16
10	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 20 cm elv. +3.20				
	- Pekerjaan beton K-225	1.93	m ³	1,600,766.49	3,084,997.18
	- Pekerjaan bekisting balok	32.12	m ²	228,258.55	7,331,664.59
	- Pekerjaan pembesian ulir	201.72	kg	26,974.82	5,441,327.80
	- Pekerjaan pembesian polos	119.28	kg	23,732.84	2,830,783.22
11	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 20 cm elv. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.42	m ³	1,600,766.49	680,005.60
	- Pekerjaan bekisting balok	7.08	m ²	228,258.55	1,616,070.53
	- Pekerjaan pembesian ulir	44.39	kg	26,974.82	1,197,358.19
	- Pekerjaan pembesian polos	26.65	kg	23,732.84	632,409.02
12	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 30 cm elv. +2.80				
	- Pekerjaan beton K-225	0.72	m ³	1,600,766.49	1,158,314.63
	- Pekerjaan bekisting balok	12.06	m ²	228,258.55	2,752,798.10
	- Pekerjaan pembesian ulir	51.79	kg	26,974.82	1,396,917.89
	- Pekerjaan pembesian polos	40.95	kg	23,732.84	971,761.40

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
13	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 30 cm elev. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.72	m ³	1,600,766.49	1,158,314.63
	- Pekerjaan bekisting balok	12.06	m ²	228,258.55	2,752,798.10
	- Pekerjaan pembesian ulir	51.79	kg	26,974.82	1,396,917.89
	- Pekerjaan pembesian polos	40.95	kg	23,732.84	971,761.40
14	Pekerjaan balok tipe RB ukuran 12 x 40 cm elev. +4.00				
	- Pekerjaan beton K-225	0.72	m ³	1,600,766.49	1,152,551.87
	- Pekerjaan bekisting balok	12.00	m ²	228,258.55	2,739,102.59
	- Pekerjaan pembesian ulir	55.49	kg	26,974.82	1,496,697.74
	- Pekerjaan pembesian polos	38.78	kg	23,732.84	920,296.70
15	Pekerjaan plat beton lantai roof tank, t = 10 cm				
	- Pekerjaan beton K-225	0.48	m ³	1,600,766.49	766,446.99
	- Pekerjaan bekisting lantai	4.79	m ²	265,155.37	1,269,563.91
	- Pekerjaan pembesian polos	52.90	kg	23,732.84	1,255,379.09
	Pekerjaan Struktur Baja				
1	Pekerjaan kolom baja tipe K1.a				
	- Pekerjaan rangka baja double C 200.75.50.3,2, termasuk :	155.74	kg	44,801.08	6,977,140.37
	- Asesoris mur baut, angkur, base plate, stiffener pengelasan dll, sesuai dengan gambar	15.57	kg	44,801.08	697,714.04
	- Pekerjaan perakitan baja profil	171.31	kg	887.27	151,998.44
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	5.88	m ²	21,292.86	125,202.03
2	Pekerjaan kolom baja tipe K1.b				
	- Pekerjaan rangka baja double C 200.75.50.3,2, termasuk :	545.08	kg	44,801.08	24,419,991.30
	- Asesoris mur baut, angkur, base plate, stiffener pengelasan dll, sesuai dengan gambar	54.51	kg	44,801.08	2,441,999.13
	- Pekerjaan perakitan baja profil	599.58	kg	887.27	531,994.53
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	20.58	m ²	21,292.86	438,207.09
3	Pekerjaan kolom baja tipe K2				
	- Pekerjaan rangka baja double C 150.50.20.3,2 termasuk :	330.75	kg	44,801.08	14,818,164.96
	- Asesoris mur baut, angkur, base plate, stiffener pengelasan dll, sesuai dengan gambar	33.08	kg	44,801.08	1,481,816.50
	- Pekerjaan perakitan baja profil	363.83	kg	887.27	322,816.77
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	12.22	m ²	21,292.86	260,198.77
Sub Total II.2.1 Pekerjaan Struktur Bangunan					192,073,253.98
	II.2.2 Pekerjaan Struktur Rangka Atap				
1	Pekerjaan kuda - kuda tipe KK-1				
	- Pekerjaan rangka hollow 40.40.2,3 termasuk :	545.07	kg	44,801.08	24,419,812.10
	- Asesoris, pengelasan, dll, sesuai dengan gambar	54.51	kg	44,801.08	2,441,981.21
	- Pekerjaan perakitan	599.58	kg	887.27	531,990.63
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	294.62	m ²	21,292.86	6,273,388.03
2	Pekerjaan kuda - kuda tipe KK-2				
	- Pekerjaan rangka hollow 40.40.2,3 termasuk :	1,907.75	kg	44,801.08	85,469,342.34
	- Asesoris, pengelasan, dll, sesuai dengan gambar	190.78	kg	44,801.08	8,546,934.23
	- Pekerjaan perakitan	2,098.53	kg	887.27	1,861,967.20
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	1,031.18	m ²	21,292.86	21,956,858.09
3	Pekerjaan kuda - kuda tipe BRC-1				
	- Pekerjaan rangka hollow 40.40.2,3 termasuk :	937.69	kg	44,801.08	42,009,610.56
	- Asesoris, pengelasan, dll, sesuai dengan gambar	93.77	kg	44,801.08	4,200,961.06
	- Pekerjaan perakitan	1,031.46	kg	887.27	915,188.00
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	535.82	m ²	21,292.86	11,409,226.22
4	Pekerjaan kuda - kuda tipe BRC-2				
	- Pekerjaan rangka double baja siku 40.40.4 dan tulangan ulir ter	404.73	kg	44,801.08	18,132,435.07
	- Asesoris mur baut, angkur, stiffener pengelasan dll, sesuai dengan gambar	40.47	kg	44,801.08	1,813,243.51
	- Pekerjaan perakitan	445.21	kg	887.27	395,018.83
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	74.77	m ²	21,292.86	1,592,121.14

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
3	Pekerjaan gording				
	- Pekerjaan baja canal C 100.50.20.2,3 termasuk :	2,849.31	kg	44,801.08	127,652,064.26
	- Asesoris mur baut, siku gording, jarum gording, ikat angin, pengelasan, dll terpasang sesuai dengan gambar	284.93	kg	44,801.08	12,765,206.43
	- Pekerjaan perakitan	3,134.24	kg	887.27	2,780,926.47
	- Pengecatan cat meni besi anti karat	280.72	m ²	21,292.86	5,977,332.08
	Pekerjaan Struktur Rangka Kanopi				
1	Pekerjaan kuda - kuda baja tipe RK-1				
	- Pekerjaan rangka hollow 40.40.2,3 termasuk :	60.48	kg	44,801.08	2,709,569.08
	- Asesoris, pengelasan, dll, sesuai dengan gambar	6.05	kg	44,801.08	270,956.91
	- Pekerjaan perakitan	66.53	kg	887.27	59,028.52
	- Pekerjaan finishing cat anti karat	17.28	m ²	21,292.86	367,940.65
2	Pekerjaan kuda - kuda tipe BRC-3				
	- Pekerjaan rangka hollow 40.40.2,3 termasuk :	84.36	kg	21,292.86	1,796,350.97
	- Asesoris, pengelasan, dll, sesuai dengan gambar	8.44	kg	21,292.86	179,635.10
	- Pekerjaan perakitan	92.80	kg	887.27	82,339.32
	- Pengecatan cat meni besi anti karat	48.21	m ²	44,801.08	2,159,770.27
3	Pekerjaan gording				
	- Pekerjaan baja canal C 100.50.20.2,3 termasuk :	366.98	kg	44,801.08	16,441,251.19
	- Asesoris mur baut, siku gording, jarum gording, ikat angin, pengelasan, dll terpasang sesuai dengan gambar	36.70	kg	44,801.08	1,644,125.12
	- Pekerjaan perakitan	403.68	kg	887.27	358,176.04
	- Pengecatan cat meni besi anti karat	36.16	m ²	21,292.86	769,864.70
Sub Total II.2.2 Pekerjaan Struktur Rangka Atap					407,984,615.28
Sub Total II.2 Pekerjaan Struktur Atas					600,057,869.27
Jumlah Total II Pekerjaan Struktur					883,295,924.61



PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero)
AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT

No. Dokumen :

No. Revisi :

Tgl Revisi :

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH

LOKASI : DI SELURUH INDONESIA

TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
	III.1 Pekerjaan Arsitektur Bangunan				
	III.1.1 Pekerjaan Pasangan				
1	Pekerjaan pasangan dinding bata merah	318.36	m ²	192,627.95	61,325,651.77
2	Pekerjaan plesteran dinding	636.31	m ²	66,583.48	42,367,492.22
3	Pekerjaan acian dinding	607.58	m ²	52,437.97	31,860,070.08
4	Pekerjaan sponengan dinding	119.48	m ¹	43,445.81	5,190,905.69
5	Pekerjaan dinding Partisi	11.20	m ²	247,438.00	2,771,305.60
	Sub Total III.1.1 Pekerjaan Pasangan				143,515,425.35
	III.1.2 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding				
	Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding				
1	Pekerjaan penutup lantai keramik uk. 30 x 30 cm polished	130.04	m ²	192,365.07	25,015,154.05
2	Pekerjaan penutup lantai keramik uk. 30 x 30 cm unpolished	33.79	m ²	196,458.60	6,638,098.34
3	Pekerjaan penutup dinding keramik uk. 30 x 30 cm polished	14.92	m ²	192,365.07	2,870,702.45
4	Pekerjaan finishing floor hardener 5 kg lantai warehouse	457.26	m ²	30,000.00	13,717,794.60
5	Pekerjaan rabat beton tebal 10 cm	4.95	m ³	1,286,099.70	6,365,736.95
	Sub Total III.1.2 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding				54,607,486.39
	III.1.3 Pekerjaan Penutup Langit - Langit				
1	Pekerjaan plafond gypsumboard, t = 9 mm rangka hollow galval	172.94	m ²	131,281.43	22,703,249.68
2	Pekerjaan plafond kalsiboard, t = 6 mm rangka hollow galvalum	9.74	m ²	171,645.45	1,672,015.48
	Sub Total III.1.3 Pekerjaan Penutup Langit - Langit				24,375,265.16
	III.1.4 Pekerjaan Finishing Cat				
1	Pekerjaan finishing cat interior	606.05	m ²	46,405.86	28,124,418.98
2	Pekerjaan finishing cat eksterior	184.20	m ²	57,078.15	10,513,794.40
	Sub Total III.1.4 Pekerjaan Finishing Cat				38,638,213.38
	III.1.5 Pekerjaan Kusen				
	<i>Pekerjaan kosen, daun pintu / jendela dan hardware asesoriesnya terpasang sesuai gambar :</i>				
1	Pekerjaan kusen tipe P1 (3 bh)				
	- Pekerjaan pintu single Ruko	3.00	unit	1,625,000.00	4,875,000.00
	- Pekerjaan daun pintu				
	- Pekerjaan handel pintu				
	- Pekerjaan kunci pintu				
	- Pekerjaan engsel pintu				
2	Pekerjaan kusen tipe P2 (3 bh) pintu toilet				
	- Pekerjaan pintu PVC	3.00	unit	300,000.00	900,000.00
3	Pekerjaan kusen tipe FD (6 bh)				
	- Pekerjaan pintu folding gate ukuran 3,00 x 2,50 meter	6.00	unit	9,000,000.00	54,000,000.00
	finishing cat besi termasuk rangka, asesoris dll terpasang sesuai dengan gambar				
4	Pekerjaan kusen tipe FD (1 bh)				
	- Pekerjaan pintu folding door besi ukuran 3,50 x 4,0 meter	1.00	unit	17,000,000.00	17,000,000.00
	finishing cat besi termasuk rangka, asesoris dll terpasang sesuai dengan gambar				



PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero)
AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT

No. Dokumen :

No. Revisi :

Tgl Revisi :

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
5	Pekerjaan Pintu Besi 1,20 x 2,40 meter	1.00	unit	3,500,000.00	3,500,000.00
6	Pekerjaan Pagar Kawat 3,50 x 1,50 meter	1.00	unit	1,150,000.00	1,150,000.00
7	Pekerjaan Dinding Partisi Kaca	4.00	unit	11,250,000.00	45,000,000.00
8	Pekerjaan Pintu Kaca Frameless	2.00	unit	17,000,000.00	34,000,000.00
9	Pekerjaan Pagar Kawat + Pintu Kawat	1.00	unit	3,500,000.00	3,500,000.00
Sub Total III.1.5 Pekerjaan Kusen					163,925,000.00
III.1.6 Pekerjaan Sanitair					
1	Pekerjaan pemasangan closet jongkok	2.00	unit	380,000.00	760,000.00
2	Pekerjaan pemasangan kran dinding	2.00	unit	78,000.00	156,000.00
3	Pekerjaan pemasangan Closet duduk + Jet washer	1.00	unit	2,500,000.00	2,500,000.00
4	Pekerjaan Wastafel	1.00	unit	750,000.00	750,000.00
5	Pekerjaan pemasangan floor drain	3.00	unit	85,000.00	255,000.00
Sub Total III.1.6 Pekerjaan Sanitair					4,421,000.00
Jumlah Total III.1 Pekerjaan Arsitektur Bangunan					429,482,390.29
III.2 Pekerjaan Penutup Atap					
III.2.1 Pekerjaan Penutup Atap Utama					
1	Pekerjaan penutup atap Spandek t : 0,35 mm	733.44	m ²	185,000.00	135,686,400.00
2	Pekerjaan nok Spandek t : 0,35 mm	32.00	m'	145,000.00	4,640,000.00
3	Pekerjaan lisplank galvalum coating warna, t = 0.35 TCT - AZ100	55.44	m ²	130,000.00	7,207,200.00
4	Pekerjaan talang galvalum, t = 0.3 mm AZ-100 termasuk rangka L 50 x 50 x 5 jarak 0.5 m, asesoris dll terpasang sesuai dengan gambar	110.88	m'	100,000.00	11,088,000.00
III.2.2 Pekerjaan Penutup Atap Kanopi					
1	Pekerjaan penutup atap Spandek t : 0,35 mm	60.20	m ²	185,000.00	11,136,537.50
2	Pekerjaan lisplank galvalum coating warna, t = 0.35 TCT - AZ100	21.56	m ²	65,000.00	1,401,718.50
Sub Total III.2 Pekerjaan Penutup Atap					171,159,856.00
III.3 Pekerjaan Facade					
1	Pekerjaan penutup dinding cladding bahan Spandek t : 0,35 mm termasuk rangka, asesoris dll terpasang sesuai dengan gambar	264.98	m ²	185,000.00	49,022,040.00
2	Pekerjaan ventilasi ruangan warehouse (kawat nyamuk)	23.54	m ²	75,000.00	1,765,650.00
5	Pekerjaan signage "KOPERASI DESA MERAH PUTIH" termasuk asesoris dll terpasang sesuai dengan gambar	1.00	set	12,100,000.00	12,100,000.00
Sub Total III.3 Pekerjaan Facade					62,887,690.00
III.4 Pekerjaan Infrastruktur					
1	Pekerjaan hamparan sirtu tebal 5 cm	15.10	m ³	271,875.00	4,105,970.44
2	Pekerjaan saluran kelling	88.00	m'	125,000.00	11,000,000.00
Sub Total III.4 Pekerjaan Infrastruktur					15,105,970.44
Jumlah Total III Pekerjaan Arsitektur					678,635,906.72



PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero)
AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT

No. Dokumen :

No. Revisi :


Tgl Revisi :

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga	Jumlah Harga	Total Jumlah Harga
				Satuan (Rp)	Satuan (Rp)	Satuan (Rp)
	PEKERJAAN MEKANIKA ELEKTRIKAL					
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL					
IV.1	Instalasi Air Bersih					
	Pekerjaan pemipaan air bersih dengan bahan <i>polypropylene</i> PP-R PN, lengkap terpasang dengan gantungan, galian, urugan, bobokan dan aksesorisnya, Produk. Pipamas (termasuk Tes dan Komisioning)					
	<i>Lantai 01</i>					
1	Pipa PVC klas AW dia. 1/2"	12	m'	10,408.50	124,902.00	
2	Pipa PVC klas AW dia. 3/4"	5	m'	14,134.50	70,672.50	
3	Pipa PVC klas AW dia. 1" (Dari sumber air bersih ke rooftank)	10	m'	19,318.50	193,185.00	
4	Pipa PVC klas AW dia. 1"	6	m'	19,318.50	115,911.00	504,670.50
	<i>Lantai 02</i>					
5	Pipa PVC klas AW dia. 1"	8	m'	19,318.50	154,548.00	
6	Roofank Penguin Kapasitas 1 m3, c/w dudukan, floating valve dan aksesorisnya	1	m'	1,500,000.00	1,500,000.00	
7	Gate Valve PN 10 dia. 1"	2	bh	402,360.00	804,720.00	2,459,268.00
Jumlah Sub Total IV.1 Instalasi Air Bersih						2,963,938.50
IV.2	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pekerjaan pemipaan air kotor, air bekas dan vent dengan bahan PVC - AW klas 10K, lengkap terpasang dengan gantungan, galian, urugan, bobokan dan aksesorisnya, Produk. Pipamas (termasuk Tes dan Komisioning)					
	<i>Lantai 01</i>					
1	Pipa PVC klas AW dia. 2"	10	m'	42,444.00	424,440.00	
2	Pipa PVC klas AW dia. 3"	22	m'	87,156.00	1,917,432.00	
3	Pipa PVC klas AW dia. 4"	23	m'	144,423.00	3,321,729.00	
4	Septictank kapasitas 2 m3 c/w setting, leveling, galian tanah, dudukan beton, finishi	1	unit	3,500,000.00	3,500,000.00	9,163,601.00
Jumlah Sub Total IV.2 Instalasi Air Kotor dan Air Bekas						9,163,601.00
IV.3	Instalasi Pipa Pembuangan Air Hujan					
	Pekerjaan pemipaan pembuangan air hujan dengan bahan PVC - AW klas 10K, lengkap terpasang dengan gantungan, galian, urugan, bobokan dan aksesorisnya, Produk. Pipamas					
1	Pipa PVC klas AW dia. 4"	78	m'	144,423.00	11,264,994.00	
2	Roof drain dia. 4"	10	unit	245,410.00	2,454,100.00	13,719,094.00
Jumlah Sub Total A.3 Instalasi Pipa Pembuangan Air Hujan						13,719,094.00
TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL						25,846,633.50

 Agrinas Pangan Nusantara	PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (Persero) AGRICULTURE SECTOR & ENGINEERING CONSULTANT	No. Dokumen :
		No. Revisi :
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih		Tgl Revisi :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
 LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)	Total Jumlah Harga Satuan (Rp)
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	V.1 Pekerjaan Distribusi listrik					
1	Sambung Daya PLN 16.500 VA					
	- Sambung Daya PLN 16.500 VA	1	ls	16,277,250.00	16,277,250.00	
	Uang jaminan langganan					
	- Biaya administrasi (Legalitas dan Pengurusan)					
	- Sertifikat Laik Operasi (SLO)					
2	Kabel NYY 4x6 mm ² +Kabel BC 6 mm Dari KWH meter	7	m'	168,000.00	1,176,000.00	
3	Fort Box MCB 1 pc, mcb 25 A 1 pc	1	LS	247,500.00	247,500.00	
Sub Jumlah pekerjaan Distribusi Listrik (Panel Daya)						17,700,750.00
	V.2 Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Kotak-Kontak					
	<i>Instalasi dan pengadaan unit Armature & Lampu lengkap terpasang dengan bracket, gantungan, bobokan, dudukan dan accessoriesnya</i>					
	<i>(termasuk Testing dan Commissioning)</i>					
	Lantai semibasment					
1	Instalasi Penerangan dg Kabel NYM 3 X 2.5 mm dlm Pipa Conduit dia. 20 mm	56	titik	141,945.00	7,948,920.00	
2	Instalasi Kotak-Kontak dg Kabel NYM 3 X 2.5 mm dlm Pipa Conduit dia. 20 mm	13	titik	141,945.00	1,845,285.00	
3	LED DownLight panel 5 W	5	bh	156,000.00	780,000.00	
4	KAP GANTUNG MENGILAP led BLUBE 50 W	23	bh	340,400.00	7,829,200.00	
5	Armature bambu, lampu Master LED tube 1x20 W c/w Reflector	15	bh	250,000.00	3,750,000.00	
6	Saklar Tunggal	2	bh	64,990.00	129,980.00	
7	Saklar Ganda	11	bh	79,510.00	874,610.00	
8	Kotak Kontak Dinding 1 X 16 Amp	5	bh	72,900.00	364,500.00	
9	Kotak Kontak Dinding 2 X 16 Amp	8	bh	81,000.00	648,000.00	
Sub Total Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Kotak-Kontak						24,170,495.00
	V.3 Pekerjaan Proteksi Petir					
1	Splitzen As Tembaga / Penangkal Petir 30 cm	3	unit	370,000.00	1,110,000.00	
2	Down conductor Kabel NYY 1X70 mm	10	m	72,000.00	720,000.00	
3	BC 70 mm ring grounding	30	m	86,000.00	2,580,000.00	
4	Sumuran grounding tahanan max 3 ohm	1	unit	500,000.00	500,000.00	
5	Tiang penyangga penangkal petir 1 meter	3	unit	180,000.00	540,000.00	
6	Perijinan	1	lot	2,500,000.00	2,500,000.00	
Sub Jumlah Pekerjaan Proteksi Petir						7,950,000.00
TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL						49,821,245.00

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
 LOKASI : DI SELURUH INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	URAIN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
A	Peralatan Kasir				32,405,800.00
	- UPS (1200 VA/650W)	1.00	unit	1,599,000.00	1,599,000.00
	- LCD Customer Display	2.00	unit	4,850,000.00	9,700,000.00
	- Printer Kasir	2.00	unit	2,290,000.00	4,580,000.00
	- Komputer Kasir Full Set	2.00	unit	3,478,900.00	6,957,800.00
	- Gun Scanner	2.00	unit	600,000.00	1,200,000.00
	- CCTV (6TB, 8 unit)	1.00	unit	7,469,000.00	7,469,000.00
	- Alarm Toko	2.00	unit	450,000.00	900,000.00
B	Peralatan Pendingin				36,600,000.00
	- Chiller 2 Pintu (T: 197cm)	2.00	unit	10,800,000.00	21,600,000.00
	- Chest Freezer (CC : 680 L)	2.00	unit	7,500,000.00	15,000,000.00
C	Peralatan Toko				127,924,048.00
	- Meja Kasir	2.00	unit	1,650,000.00	3,300,000.00
	- Meja Display	1.00	unit	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Kabinet	1.00	unit	15,000,000.00	15,000,000.00
	- Rak Display Single/Wall/Pinggir UK 90x40x170cm	11.00	unit	1,537,388.00	16,911,268.00
	- Rak Display Double/Island/Tengah UK 90x80x150cm	24.00	unit	2,372,690.00	56,944,560.00
	- Rak Display End/Endcup/Tutup UK 80x40x150cm	6.00	unit	1,216,370.00	7,298,220.00
	- Loker	1.00	unit	1,100,000.00	1,100,000.00
	- Keranjang Belanja Tarik & Jinjing	20.00	unit	190,000.00	3,800,000.00
	- Trolley	15.00	unit	1,200,000.00	18,000,000.00
	- Keranjang	10.00	unit	57,000.00	570,000.00
D	Unit Kendaraan				1,001,000,000.00
	- Pick-up 4WD (4x4)	1.00	unit	393,000,000.00	393,000,000.00
	- Truk 6 ban Bak kayu	1.00	unit	540,000,000.00	540,000,000.00
	- Motor Bak Roda Tiga	2.00	unit	34,000,000.00	68,000,000.00
E	Perlengkapan Klinik dan Apotik				12,908,000.00
	- Kasur Medis (UK 200 x100)	1.00	unit	1,298,000.00	1,298,000.00
	- Meja Dokter	1.00	unit	2,230,000.00	2,230,000.00
	- Kursi Pasien	3.00	unit	600,000.00	1,800,000.00
	- Kursi Tunggu	2.00	unit	1,290,000.00	2,580,000.00
	- Meja Administrasi Klinik	1.00	unit	5,000,000.00	5,000,000.00
F	Perlengkapan Lain				35,960,000.00
	- Lisplang Neon Box	1.00	unit	7,500,000.00	7,500,000.00
	- APAR 3,5 kg	2.00	unit	350,000.00	700,000.00
	- APAR 10 kg	2.00	unit	950,000.00	1,900,000.00
	- Air Conditioner 2 PK	3.00	unit	5,800,000.00	17,400,000.00
	- Air Conditioner 1 PK	2.00	unit	2,850,000.00	5,700,000.00
	- Kipas Ceiling	2.00	unit	930,000.00	1,860,000.00
	- Exhaust Fan	2.00	unit	450,000.00	900,000.00